# LCS³ painel de interligação a equipar

**painéis planos cat. 8, 6A e 6 - 19"**



0 337 90



0 337 91

Completar com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais
Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19"
O painel garante a ligação à terra automática de cada conector
Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Painel plano com cassetes vazias para equipar com conectores** |
| 1 | 0 337 90 | Equipado com 4 cassetes de extração automática para conectores RJ 45 cat. 5e até cat. 8 |
| | | **Painel plano vazio para ser equipado com cassetes** |
| 1 | 0 337 91 | Instalar até 4 cassetes de extração automática:<br>- cobre<br>- fibra ótica<br>Painel 19" - 1 U |

LCS³ cassetes

# LCS³ painel de interligação a equipar

**painéis planos cat. 8, 6A e 6 - 19" Alta densidade**

0 337 93

Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19"
Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação
Remoção automática de cassete por simples pressão no botão frontal
Possibilidade de extração individual de cada conector

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Painel plano de alta densidade para 48 conectores - a equipar - 1 U** |
| 1 | 0 337 93 | Painel 19" - 1 U |

LCS³ conectores RJ 45

LCS³ cabos e cordões